



NEUBAU EFH, SCHNEISINGEN | 11'327

ORT | LAGE

Sandbuckstrasse 8, 5425 Schneisingen

REALISIERUNG

2020

PROJEKT-BESCHREIBUNG

Das bestehende Einfamilienhaus wurde bis auf den Keller rückgebaut, die bestehende Ölheizung inkl. Tankanlage wurde entfernt und der Technikraum vorbereitet für eine Wärmepumpe. Eingangsseitig wurde die Bodenplatte/Kellerdecke verlängert, um dem Ersatzbau Fläche für zusätzliches Volumen zu schaffen. Dem zweigeschossigen Holzbau in Ständerbauweise ist nach Fertigstellung kaum noch anzusehen, dass er gänzlich aus dem nachhaltigen Baustoff Holz gebaut wurde. Die Ausfachung zwischen den Ständern wurden mit Zellulosedämmung gefüllt, was neben einer guten Wärmedämmung auch einen hervorragenden sommerlichen Wärmeschutz verspricht.

NUTZUNG

Einfamilienhaus

KENNZAHLEN

Bruttogeschossfläche: 179 m²

Bauzeit: 6 Monate

BAULEITUNG

Josef Lehmann Holzbau AG

LEISTUNG JOSEF LEHMANN HOLZBAU AG

Bauleitung
Holzbau
Innenausbau
Bedachung
Treppenbau

